




ZUMAYA CORPORACIÓN  
FISCAL Y CONSTRUCTIVA SA DE CV

CLIENTE: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, VER.  
OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, EN LAS CALLES MANGO CRIOLLO Y MANGO MANZANO,  
DE LA COL. LOS MANGOS  
NÚMERO DE OBRA: 2014 301890009  
UBICACIÓN: ALTO LUCERO, LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, VER.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
A	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, EN LAS CALLES MANGO CRIOLLO Y MANGO MANZANO, DE LA COL. LOS MANGOS					
A1	DESRAPE Y PODA DE ÁRBOLES QUE INTERFIERAN EN EL TRAZO DE LA LÍNEA ELÉCTRICA. INCLUYE MANIOBRAS, CARGA Y ACARREO DE DESPERDICIO FUERA DEL SITIO DE LA OBRA.	LOTE	1.00	\$ 17,876.23	\$	17,876.23
A2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA A BASE DE LONA DE VINIL DE 1.50 MTS DE ALTURA X 2.50 DE ANCHO COLOCADO SOBRE UN BASTIDOR DE MADERA Y ROTULADA DE ACUERDO A INDICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PZA	1.00	\$ 1,378.60	\$	1,378.60
A3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA 1BS	PZA	2.00	\$ 196.15	\$	392.30
A4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA 2BS	PZA	8.00	\$ 197.90	\$	1,583.20
A5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA 2U	PZA	3.00	\$ 180.41	\$	541.23
A6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA ANILLO 127	PZA	2.00	\$ 311.10	\$	622.20
A7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADOR CARRETE P/ACOMETIDA P-41	PZA	60.00	\$ 81.64	\$	4,898.40
A8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADOR CARRETE 1R P-1323	PZA	8.00	\$ 112.23	\$	897.84
A9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADOR PARA RETENIDA 3R P-1353	PZA	4.00	\$ 202.37	\$	809.48
A10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADOR SINTETICO ASUS II PARA 25 KV	PZA	24.00	\$ 464.22	\$	11,141.28
A11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLA CONICA DE CONCRETO C-3	PZA	17.00	\$ 208.25	\$	3,540.25
A12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL 4 AWG	KGS	7.00	\$ 290.87	\$	2,036.09

  
C.P. DANIEL ZUMAYA CRISTÓBAL  
ADMINISTRADOR ÚNICO



**ZUMAYA CORPORACIÓN  
FISCAL Y CONSTRUCTIVA SA DE CV**

**CLIENTE: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, VER.  
 OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, EN LAS CALLES MANGO CRIOLLO Y MANGO MANZANO,  
 DE LA COL. LOS MANGOS  
 NÚMERO DE OBRA: 2014 301890009  
 UBICACIÓN: ALTO LUCERO, LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, VER.**

<b>Presupuesto</b>						
<b>Clave</b>	<b>Descripción</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio unitario</b>	<b>Total</b>	
A13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASTIDOR B1	PZA	2.00	\$ 136.69	\$ 273.38	
A14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASTIDOR B3	PZA	2.00	\$ 265.95	\$ 531.90	
A15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE AG PARA RETENIDA 5/16"	ML	36.00	\$ 78.49	\$ 2,825.64	
A16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE NEUTRANEL 2+1, 1/0-1/0	ML	50.00	\$ 205.93	\$ 10,296.50	
A17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW CAL 1/0 AWG	ML	9.00	\$ 128.81	\$ 1,159.29	
A18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE TWD CAL 8 AWG	ML	588.00	\$ 70.69	\$ 41,565.72	
A19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR AAC CAL 1/0 AWG	KGS	5.00	\$ 137.89	\$ 689.45	
A20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR ACC CAL 3/0 AWG	KGS	14.00	\$ 139.84	\$ 1,957.76	
A21	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR BIMETALICO AC 1/0-1/0	PZA	3.00	\$ 61.16	\$ 183.48	
A22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR BIMETALICO AC 1/0-4	PZA	2.00	\$ 61.16	\$ 122.32	
A23	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR ACSR 1/0-ACSR 1/0	PZA	2.00	\$ 70.51	\$ 141.02	
A24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR DE COBRE TIPO C CAL 4-4	PZA	1.00	\$ 76.78	\$ 76.78	
A25	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR ESTRIBO	PZA	2.00	\$ 159.57	\$ 319.14	
A26	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA	PZA	5.00	\$ 85.91	\$ 429.55	
A27	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR PERICO	PZA	2.00	\$ 156.89	\$ 313.78	
A28	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR IPC-04	PZA	4.00	\$ 914.40	\$ 3,657.60	
A29	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTACIRCUITO FUSIBLE 27 KV	PZA	2.00	\$ 1,254.11	\$ 2,508.22	

  
**C.P. DANIEL ZUMAYÁ CRISTÓBAL  
 ADMINISTRADOR ÚNICO**



**ZUMAYA CORPORACIÓN  
FISCAL Y CONSTRUCTIVA SA DE CV**

**CLIENTE: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, VER.  
 OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, EN LAS CALLES MANGO CRIOLLO Y MANGO MANZANO,  
 DE LA COL. LOS MANGOS  
 NÚMERO DE OBRA: 2014 301890009  
 UBICACIÓN: ALTO LUCERO, LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, VER.**

<b>Presupuesto</b>						
<b>Clave</b>	<b>Descripción</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio unitario</b>	<b>Total</b>	
A30	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRUCETA PT-200	PZA	1.00	\$ 1,045.03	\$	1,045.03
A31	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRUCETA PV-200	PZA	4.00	\$ 1,032.77	\$	4,131.08
A32	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAPA REMATE RAL-8	PZA	4.00	\$ 214.05	\$	856.20
A33	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAPA PARALELA GP1	PZA	2.00	\$ 148.93	\$	297.86
A34	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOLDURA RE	PZA	2.00	\$ 110.72	\$	221.44
A35	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GUARDACABO G1	PZA	2.00	\$ 63.48	\$	126.96
A36	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE OJO RE	PZA	2.00	\$ 112.04	\$	224.08
A37	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNO ANCLA 1PA	PZA	2.00	\$ 296.14	\$	592.28
A38	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNO DOBLE ROSCA 15 X 456 ( 5/8X18)	PZA	4.00	\$ 145.29	\$	581.16
A39	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECTOR PARA RETENIDA R1	PZA	2.00	\$ 491.78	\$	983.56
A40	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA 1AC	PZA	6.00	\$ 42.09	\$	252.54
A41	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA 2AC	PZA	2.00	\$ 52.62	\$	105.24
A42	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL PC-12-750	PZA	2.00	\$ 9,009.99	\$	18,019.98
A43	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REMATE PREFORMADO 1/0	PZA	4.00	\$ 119.45	\$	477.80
A44	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE CV1	PZA	2.00	\$ 248.88	\$	497.76
A45	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORNILLO MAQUINA 16 X 63	PZA	4.00	\$ 58.29	\$	233.16
A46	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIRANTE TORNAPUNTA T-2	PZA	4.00	\$ 463.77	\$	1,855.08
A47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSF. AUTOPROTEGIDO 25 KVA, 2 BOQ. MET	PZA	1.00	\$ 37,724.51	\$	37,724.51
A48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA COPPERWELD	PZA	1.00	\$ 285.37	\$	285.37

  
**C.P. DANIEL ZUMAYA CRISTÓBAL  
ADMINISTRADOR ÚNICO**



ZUMAYA CORPORACIÓN  
FISCAL Y CONSTRUCTIVA SA DE CV

CLIENTE: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, VER.  
OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, EN LAS CALLES MANGO CRIOLLO Y MANGO MANZANO,  
DE LA COL. LOS MANGOS  
NÚMERO DE OBRA: 2014 301890009  
UBICACIÓN: ALTO LUCERO, LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, VER.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
A49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO OV-15. INCLUYE: BALASTRO, GABINETE, FOCO DE 100 W, FOTOCELDA, BRAZO DE 1.00 M DE 38 mm DE DIÁMETRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	\$	2,408.36	\$ 4,816.72
A50	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURETE DE CONCRETO PARA MEDICIÓN DE UN SERVICIO ACOMETIDA AÉREA.	PZA	12.00	\$	1,917.04	\$ 23,004.48
<b>Total de AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, EN LAS CALLES MANGO CRIOLLO Y MANGO MANZANO, DE LA COL. LOS MANGOS</b>					\$	<b>209,100.92</b>
<b>Subtotal de Presupuesto</b>					\$	<b>209,100.92</b>
					Impuesto	\$ 33,456.15
					Total	\$ 242,557.07

  
C.P. DANIEL ZUMAYA CRISTÓBAL  
ADMINISTRADOR ÚNICO