



Agosto 2014

No. PROYECTO: 2014301890028

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR DE UNA RESISTENCIA DE 150 Kg/cm2, EN LA COMUNIDAD DE CHICONCOA

MUNICIPIO DE: TUXPAN, VERACRUZ.

PRESUPUESTO					
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PISO FIRME					
01	TRAZO Y RENIVELACION DE TERRENO PARA RECIBIR PISO FIRME, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	M2	1,126.00	\$18.16	\$20,448.16
02	CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 KG/CM2 TMA 1 1/2" DE 8 CM DE ESPESOR. INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, CURADO Y ACABADO PULIDO.	M2	1,126.00	\$135.16	\$152,190.16
Sub Total de Presupuesto:					\$172,638.32
IVA 16.00%:					\$27,622.13
Total:					\$200,260.45

ARQ. EDUARDO IGNACIO ESCOBEDO ESTRADA.
REPRESENTANTE LEGAL