

No. PROYECTO: 2014301890034

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR DE UNA RESISTENCIA DE 150 Kg/cm², EN LA COMUNIDAD EL JOBO

MUNICIPIO DE: TUXPAN, VERACRUZ.

| PRESUPUESTO | | | | | | |
|-------------|--|--------|----------|----------------------------|-------|---------------|
| CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL | |
| | PISO FIRME | | | | | |
| 01 | TRAZO Y RENIVELACION DE TERRENO PARA RECIBIR PISO FIRME, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | M2 | 284.00 | \$18.16 | | \$5,157.44 ✓ |
| 02 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 KG/CM2 TMA 1 1/2" DE 8 CM DE ESPESOR. INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, CURADO Y ACABADO PULIDO. | M2 | 284.00 | \$135.16 | | \$38,385.44 ✓ |
| | | | | | | \$43,542.88 ✓ |
| | | | | Sub Total de Presupuestos: | | \$43,542.88 |
| | | | | IVA 16.00%: | | \$6,966.86 ✓ |
| | | | | Total: | | \$50,509.74 ✓ |



ARQ. EDUARDO IGNACIO ESCOBEDO ESTRADA.
REPRESENTANTE LEGAL