

No. PROYECTO: 2014301890074

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR DE UNA RESISTENCIA DE 150 Kg/cm<sup>2</sup>, EN EL POBLADO EMILIANO ZAPATA (ATRÁS DEL CETIS)

MUNICIPIO DE: TUXPAN, VERACRUZ.

PRESUPUESTO					
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
<b>PISO FIRME</b>					
01	TRAZO Y RENIVELACION DE TERRENO PARA RECIBIR PISO FIRME, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	M2	425.00	\$18.16	\$7,718.00
02	CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 TMA 1 1/2" DE 8 CM DE ESPESOR. INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, CURADO Y ACABADO PULIDO.	M2	425.00	\$135.16	\$57,443.00
Sub Total de Presupuesto:					\$65,161.00
IVA 16.00%:					\$10,425.76
Total:					\$75,586.76





ARQ. EDUARDO IGNACIO ESCOBEDO ESTRADA.  
REPRESENTANTE LEGAL