



OBRA: 2014301890101


NOMBRE: REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO DE GRAVA DE OJITE, EN EL TRAMO
 COMPRENDIDO DEL CAMINO A LA TERMOELECTRICA DE CHILE FRIO A LA COMUNIDAD DE
 MIRAMAR.

FECHA: 19/Julio/2014

IR-E-2 Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Precio Unitario	Total
1	CARGA MECÁNICA DE MATERIALES PÉTREOS: ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMIÓN DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO, TERRACERÍA, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO	M3	3,012.75	\$	29.26 \$	88,153.07
2	ACARREO A PRIMER KILÓMETRO EN CAMIÓN VOLTEO PARA PAVIMENTOS 086-9.05 ACARREOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA 085-H.04 A) DE LOS MATERIALES SELECCIONADOS O QUE HAYAN TENIDO UN TRATAMIENTO PARA MEZCLAS O CONCRETOS ASFALTICOS 1) MEDIDOS ACAMELLONADOS EN LOS ALMACENAMIENTOS O EN LOS VEHICULOS DE TRANSPORTES (MATERIAL SELECCIONADO DEL KM-8)	M3	3,012.75	\$	12.75 \$	38,412.56
3	ACARREO DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS 086-9.05 ACARREOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA 085-H.04 A) DE LOS MATERIALES SELECCIONADOS O QUE HAYAN TENIDO UN TRATAMIENTO PARA MEZCLAS O CONCRETOS ASFALTICOS 1) MEDIDOS ACAMELLONADOS EN LOS ALMACENAMIENTOS O EN LOS VEHICULOS DE TRANSPORTES (MATERIAL SELECCIONADO DEL KM-8)	M3*KM	138,586.50	\$	9.54 \$	1,322,115.21
4	MATERIAL EN SITIO DEL BANCO DE DEL KM-8.	M3	2,317.50	\$	69.36 \$	160,741.80
5	AFINE Y COMPACTACIÓN DE SUB-RASANTE AL 95% PROCTOR POR MEDIOS MECÁNICOS. ESCARIFICACIÓN Y CONFORMADO DEL TERRENO NATURAL HASTA 15 CMS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE ACAMELLONADO Y TENDIDO DEL MATERIAL, INCORPORACIÓN DE AGUA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	15,450.00	\$	9.74 \$	150,483.00
6	TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE DE GRAVA SELECCIONADA DE 1 1/2" DE DIÁMETRO DEL BANCO KM=8, ESTABILIZADA CON CALHIDRA EN PROPORCIÓN DE 30 KG POR METRO CÚBICO, DE 20 CM. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M3	3,012.75	\$	175.06 \$	527,412.02
7	APERTURA DE CUNETAS EN TRAMOS AISLADOS CON TALUDES DE 2:1	ML	6,180.00	\$	7.93 \$	49,007.40
ACARREOS INTERNOS						
8	ACARREO A PRIMER KILÓMETRO EN CAMIÓN VOLTEO PARA PAVIMENTOS 086-9.05 ACARREOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA 085-H.04 A) DE LOS MATERIALES SELECCIONADOS O QUE HAYAN TENIDO UN TRATAMIENTO PARA MEZCLAS O CONCRETOS ASFALTICOS 1) MEDIDOS ACAMELLONADOS EN LOS ALMACENAMIENTOS O EN LOS VEHICULOS DE TRANSPORTES (MATERIAL SELECCIONADO DEL KM-8)	M3	3,012.75	\$	12.75 \$	38,412.56
9	ACARREO DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS 086-9.05 ACARREOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA 085-H.04 A) DE LOS MATERIALES SELECCIONADOS O QUE HAYAN TENIDO UN TRATAMIENTO PARA MEZCLAS O CONCRETOS ASFALTICOS 1) MEDIDOS ACAMELLONADOS EN LOS ALMACENAMIENTOS O EN LOS VEHICULOS DE TRANSPORTES (MATERIAL SELECCIONADO	M3*KM	6,296.65	\$	9.54 \$	60,070.04

C.P. LUIS FELIPE JUAREZ JUAREZ
 REPRESENTANTE LEGAL



OBRA: 2014301890101

NOMBRE: REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO DE GRAVA DE OJITE, EN EL TRAMO
 COMPRENDIDO DEL CAMINO A LA TERMoeLECTRICA DE CHILE FRIO A LA COMUNIDAD DE
 MIRAMAR.

FECHA: 19/Julio/2014

IR-E-2 Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	DEL KM-8)				
	Total de ACARREOS INTERNOS			\$	98,482.60
	Total de			\$	2'434,807.66
	Subtotal de Presupuesto			\$	2'434,807.66
				I. V. A. \$	389,569.23
				Total \$	2'824,376.89

C.P. LUIS FELIPE JUAREZ JUAREZ
 REPRESENTANTE LEGAL