

No. PROYECTO: 2014301890075

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR DE UNA RESISTENCIA DE 150 Kg/cm², EN LA COMUNIDAD EL MURO

MUNICIPIO DE: TUXPAN, VERACRUZ.

PRESUPUESTO						
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
PISO FIRME						
01	TRAZO Y RENIVELACION DE TERRENO PARA RECIBIR PISO FIRME, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	M2	110.00	\$18.16	\$1,997.60 ✓	
02	CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 TMA 1 1/2" DE 8 CM DE ESPESOR. INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, CURADO Y ACABADO PULIDO.	M2	110.00	\$135.16	\$14,867.60 ✓	
					\$16,865.20 ✓	
Sub Total de Presupuesto:					\$16,865.20 ✓	
IVA 16.00%:					\$2,698.43 ✓	
Total:					\$19,563.63 ✓	





ARQ. EDUARDO IGNACIO ESCOBEDO ESTRADA.
REPRESENTANTE LEGAL