

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

**CONVENIO DE CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION
POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO**

CONVENIO No. 01 (UNO)

AL CONTRATO No.

DOP_2017301890057_FISMDF_AD_022_C037

CONVENIO No. 02 (DOS) AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ***DOP_2017301890057_FISMDF_AD_022_C037***, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN Y/O MUNICIPIO DE TUXPAN, REPRESENTADO POR LOS C.C. LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL LIC. JAVIER BENITEZ PONCE, SINDICO UNICO Y POR LA OTRA, LA EMPRESA **CONSTRUCENTER CARDENAS, S. DE R.L. DE**

C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. C. LUIS MARTIN CRUZ CARDENAS, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL Y CON EL VISTO BUENO DEL C. ARQ. CESAR MANUEL JUAREZ CHIMAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO, SE LES DENOMINARÁ, "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA", RESPECTIVAMENTE DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

1).- "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA" CON FECHA **29 DE MAYO DE 2017** DEL PRESENTE AÑO, FIRMARON EL CONTRATO No. ***DOP_2017301890057_FISMDF_AD_022_C037*** PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: "***CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD PLAYA EMILIANO ZAPATA***", EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN., VERACRUZ.

CON UN MONTO DE \$378,269.88 (TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 88/100 M.N.), I.V.A. INCLUIDO. CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE **60** DÍAS NATURALES CON FECHA DE INICIO EL **2 DE JUNIO DE 2017** Y DE TERMINACIÓN EL **31 DE JULIO DE 2017**.

**CONVENIO 01
CONTRATO**

DOP_2017301890057_FISMDF_AD_022_C037



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

**CONVENIO DE CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION
POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO**

II).- EN APEGO A LO DISPUESTO EN LA **CLÁUSULA SEGUNDA PARRAFO II DEL CONTRATO** EN CUESTIÓN, ASI COMO EL **ARTICULO 59** DE LA LEY NÚMERO 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE EN VIGOR, LOS ENTES PUBLICOS PODRAN, DENTRO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES APROBADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR LOS CONSTRATOS DE OBRAS PUBLICAS O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS, MEDIANTE CONVENIOS SIEMPRE Y CUANDO ESTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBASAN EL VEINTICINCO POR CIENTO DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADO EN EL CONTRATO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO O VARIAN SUSTANCIALMENTE EL PROYECTO, SE DEBERA CELEBRAR, POR UNA SOLA VEZ, UN CONVENIO ADICIONAL ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES, EN LOS TERMINOS DE LA PRESENTE LEY.

ESTE CONVENIO ADICIONAL DEBERA SER AUTORIZADO POR EL TITULAR DEL ENTE PÚBLICO. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIERAN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL, NI CONVERTIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY.

III).- "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA" DECLARAN QUE ESTE CONVENIO SE REALIZA POR LAS SIGUIENTES RAZONES:

SE DETERMINÓ LA AUTORIZACION DEL CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN POR **DIFERIMIENTO DE ANTICIPO**, PROPUESTO POR EL "CONTRATISTA" DEL DIA **27 DE JUNIO DEL 2017 AL 25 DE AGOSTO DEL 2017 (60 DIAS) NATURALES;**

ESTE CONVENIO SE SUJETA A LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- AMPLIACION AL PLAZO.- EL PLAZO DE EJECUCION SE DIFIERE EN VIRTUD DE QUE EN LA

**CONVENIO 01
CONTRATO
DOP_2017301890057_FIS MDF_AD_022_C037**





DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

**CONVENIO DE CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION
POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO**

CLAUSULA OCTAVA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, REFERENTE A EL ANTICIPO QUE SE OTORGA A "EL CONTRATISTA" POR EL 30% (TREINTA POR CIENTO), EL CUAL IMPORTA LA CANTIDAD DE \$113,480.96 (CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 96/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO; PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA EN MENCIÓN, EL CUAL FUÉ PAGADO A LA EMPRESA CONTRATISTA EL DIA **26 DE JUNIO DEL 2017.**

DERIVADO DEL ANTICIPO NO PAGADO EN TIEMPO Y FORMA, "EL CONTRATISTA" SOLICITA MEDIANTE OFICIO MEMBRETADO DE FECHA 27 DE JUNIO DEL 2017 (ANEXO I), LA ELABORACION DEL PRESENTE CONVENIO CON EL FIN DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD EXPRESADA EN EL CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA: "*CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD PLAYA EMILIANO ZAPATA* ", ANEXANDO COPIA SIMPLE DEL CHEQUE ENTREGADO POR TESORERIA MUNICIPAL Y SU ESTADO DE CUENTA (ANEXO II), ASI TAMBIEN ENTREGA LA REPROGRAMACION DE LA OBRA EN MENCIÓN (ANEXO III), POR EL CUAL SURGE LA NECESIDAD DE LA ELABORACION DE ESTE CONVENIO.

SEGUNDA.- TERMINACION DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE A ENTREGAR LA OBRA TERMINADA AL 100% DE ACUERDO AL PLAZO DE EJECUCION PROPUESTO EN EL PRESENTE CONVENIO.-----

AMBAS PARTES CONVIENEN QUE TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL Y DE CONVENIOS RELATIVOS AL MISMO QUEDAN VIGENTES, A EXCEPCION DE LO QUE EN

**CONVENIO 01
CONTRATO**

DOP_2017301890057_FISMDF_AD_022_C037

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

**CONVENIO DE CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION
POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO**

LOS ANTERIORES TÉRMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL PRESENTE Y DEBIDAMENTE ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLÁUSULAS QUE INTEGRAN Y QUE EN EL MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO O LESIÓN, OBLIGANDOSE A NO INVALIDARLO POR NINGUNA DE DICHAS CAUSAS Y PREVIA LECTURA DEL MISMO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 27 DEL MES DE JUNIO DEL 2017, LO RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD.

POR EL AYUNTAMIENTO



LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL



LIC. JAVIER BENITEZ PONCE
SÍNDICO ÚNICO

EL CONTRATISTA



CONSTRUCENTER CARDENAS, S. DE R.L. DE C.V.

C. LUIS MARTIN CRUZ CARDENAS
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.



ARQ. CESAR MANUEL JUAREZ CHIMAL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



**CONVENIO 01
CONTRATO
DOP_2017301890057_FISMDF_AD_022_C037**



DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

**CONVENIO DE CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION
POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO**

ANEXO I

**CONVENIO 01
CONTRATO
DOP_2017301890057_FISMDF_AD_022_C037**



TUXPAN, VER., A 27 DE JUNIO DEL 2017

**ARQ. CESAR MANUAL JUAREZ CHIMAL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL H.
AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VER.**

**AT'N: ING. ALBERTO EMMANUEL SOLANO HUERTA
SUPERVISOR EXTERNO**

En relación al contrato de obra **DOP_2017301890057_FISMDF_AD_022_C037** referente a **“CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD PLAYA EMILIANO ZAPATA” DEL MUNICIPIO DE TUXPAN,VER;** con un monto contratado de \$ **378,269.88 (TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 88/100 M.N.)** con fecha de inicio del **02 de junio al 31 de julio del 2017**, me permito informarle que el pago de anticipo correspondiente a la obra se recibió el día **26 de junio del 2017** con un monto de \$ **113,480.96 (CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 96/100 M.N.).**


Por lo anterior solicito a usted de la manera más atenta me sea autorizado el diferimiento del programa de obra, el cual proponemos sea del **27 de junio del 2017 al 25 de agosto del 2017**, esto para concluir los trabajos en el plazo de ejecución establecido.

Se anexan a este oficio los siguientes documentos:

- Copia del depósito efectuado por la Tesorería municipal
- Diferimiento de programas de obra con cantidades y con montos.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes.

Construcenter Cardenas, S. de R. L. de C.V.


C. Luis Martin Cruz Cardenas
Representante Legal

TIHUATLAN 11 BIS A
COL. ANAHUAC
C.P.92770
TUXPAN,VER.
construcentercardenas@outlook.com



ANEXO II

**CONVENIO 01
CONTRATO
DOP_2017301890057_FIS MDF_AD_022_C037**



057 ALMA E. ZARZA

CONSTRUCENTER CARDENAS S DE RL DE CV - 317582

BANCO MERCANTIL DEL I
R.F.C. BMN-5

01/07/2017 13:18

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/06/2017 a 30/06/2017
 Cuentas de Cheques : 0451280396 | 072 813 00451280396 | 1969-SUCURSAL EJERCITO MEXICANO | 25 | CONSTRUCENTER CARDENAS S DE RL DE CV
 Saldo Inicial del Dia \$3,331.22
 Saldo Actual \$3,331.22
 Saldo Disponible \$3,331.22
 Saldo Final Mes Anterior \$3,331.22

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
02/06/2017	02/06/2017	0000000001	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$42,636.00		\$45,629.01	170	DE LA CUENTA 0252544419, pago en servicios
02/06/2017	02/06/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$41,816.00	\$4,813.01	171	IVA:00005657.18 , A LA CUENTA: 0215854681, PAGO A PROVEEDOR AL R.F.C. OMS13102815
05/06/2017	05/06/2017	0000000000	RENTA MENSUAL 07026567	600	0302		\$175.00	\$4,438.01	172	
05/06/2017	05/06/2017	0000000000	I.V.A. COMISION 07026567	601	0302		\$28.00	\$4,410.01	173	
05/06/2017	05/06/2017	0000000000	FACTURACION 07026567	600	0302		\$250.00	\$4,160.01	174	
05/06/2017	05/06/2017	0000000000	I.V.A. COMISION 07026567	601	0302		\$40.00	\$4,120.01	175	
12/06/2017	12/06/2017	0000000000	NETO1001706170007764664	003	5663	\$15,600.00		\$19,810.01	176	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GFC GRUPO PROFESIONAL EN COMERCIO EXTERNO, DE LA CLABE 012813001030267958 CON RFC GGP150803KUS, CONCEPTO: PA FACT JUNIO 17, REFERENCIA: 01280617 CVF RAST UNL101001706120002764664
13/06/2017	13/06/2017	0000000077	CHEQUE 0000077	508	0569		\$510.00	\$19,300.01	177	
14/06/2017	14/06/2017	0000000078	CHEQUE 0000078	508	0569		\$390.00	\$18,910.01	178	
14/06/2017	14/06/2017	0000000079	CHEQUE 0000079	508	0188		\$7,448.20	\$11,461.81	179	
14/06/2017	14/06/2017	0000000080	CHEQUE 0000080	508	0188		\$0,088.80	\$4,773.01	180	
16/06/2017	16/06/2017	0000000000	085901975584316778	603	5663	\$73,620.00		\$78,393.00	181	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BANAMEX, DEL CLIENTE CONSTRUCENTER MYSI SA DE CV NDT, DE LA CLABE 002813098300625407 CON RFC CMY050304HHA, CONCEPTO: EB P28, REFERENCIA: 0000001 CVF RAST: 085901075584316778
16/06/2017	16/06/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$70,890.00	\$7,503.00	182	IVA 00007777.93 , A LA CUENTA: 0215854681, PAGO A PROVEEDOR AL R.F.C. OMS13102815
16/06/2017	16/06/2017	0000160517	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	7279	\$69,600.00		\$77,103.00	183	DE LA CUENTA 0460992879, PAGO DE FACTURA 69 RENTA DE EQUIPO
16/06/2017	16/06/2017	0000000002	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$67,850.00	\$9,253.00	184	IVA 00009358.02 , A LA CUENTA: 0215854681, PAGO A PROVEEDOR AL R.F.C. OMS13102815
16/06/2017	16/06/2017	0000000001	CHEQUE 0000081	508	0188		\$4,382.25	\$4,871.45	185	ALTA F0572054RMY17F0031490009E4X0000000000000000000RT HI PAGO: 00358929100201705347138, TOTAL: 000000000436 RASTREC: 000000185
19/06/2017	19/06/2017		PAGO REFERENCIADO	531	0596		\$1,445.30	\$3,426.45	186	532005117017 Impuesto Deposito Referenciado
20/06/2017	20/06/2017	0000000082	CHEQUE 0000082	508	0188		\$390.00	\$3,036.45	187	
20/06/2017	20/06/2017	0000000000	NETO1001706700007215683	003	5663	\$170,269.50		\$1,235.35	188	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TUXPAN, DE LA CLABE 012903001099925617 CON RFC MTU850101HSA, CONCEPTO: PAG ANTIC OBRA2017301890058FISMFACT 67, REFERENCIA: 0200617 CVF RAST: 00101001706700007215683
20/06/2017	20/06/2017	0000000000	NETO101001706200022216370	003	5663	\$141,680.35		\$215,605.46	189	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TUXPAN, DE LA CLABE 012903001099925617 CON RFC MTU850101HSA, CONCEPTO: PAG ANTIC OBRA2017301890058FISMFACT 68, REFERENCIA: 0200617 CVF RAST: 00101001706200022216370
20/06/2017	20/06/2017	0000000000	NETO10100170620002216936	003	5663	\$140,081.47		\$655,087.13	190	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TUXPAN, DE LA CLABE 012903001099925617 CON RFC MTU850101HSA, CONCEPTO: PAG ANTIC OBRA2017301890058FISMFACT 69, REFERENCIA: 0200617 CVF RAST: NETO100170620002216936
20/06/2017	20/06/2017	0000000000	NETO10100170620002217137	003	5663	\$283,423.65		\$938,509.81	191	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TUXPAN, DE LA CLABE 012903001099925617 CON RFC MTU850101HSA, CONCEPTO: PAG ANTIC OBRA2017301890058FISMFACT 61, REFERENCIA: 0200617 CVF RAST: NETO100170620002217137
22/06/2017	22/06/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$414,120.00	\$524,389.81	192	IVA 000057120.27 , A LA CUENTA: 0215854681, PAGO A PROVEEDOR AL R.F.C. OMS13102815
22/06/2017	22/06/2017	0000000084	CHEQUE 0000084	508	0188		\$108,000.00	\$416,389.81	193	
23/06/2017	23/06/2017	0000000083	CHEQUE 0000083	512	0316		\$200,000.00	\$216,389.81	194	AUSD001021X3
23/06/2017	23/06/2017	0000000001	TRASPASO	004	7279	\$208,800.00		\$425,187.81	195	DE LA CUENTA: 0460992879, Pago de factura Al renta de cajas secas
23/06/2017	23/06/2017	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$206,929.00	\$218,258.81	196	IVA 00029541.93 , A LA CUENTA: 0215854681, PAGO A PROVEEDOR AL R.F.C. OMS13102815
25/06/2017	26/06/2017	0000000000	NETO100170620000725217	003	5663	\$283,422.68		\$501,681.49	197	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TUXPAN, DE LA CLABE 012903001099925617 CON RFC MTU850101HSA, CONCEPTO: PAG ANTIC OBRA2017301890058FISMFACT 62, REFERENCIA: 0200617 CVF RAST: NETO100170620000725217
26/06/2017	26/06/2017	0000000000	NETO1010017062000226728	003	5663	\$226,763.90		\$728,445.39	198	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TUXPAN, DE LA CLABE 012903001099925617 CON RFC MTU850101HSA, CONCEPTO: PAG ANTIC

Fecha	Descripción	Cuenta	Debitado	Creditado	Saldo	Referencia
26/06/2017	26/06/2017 0000000000 BNETO100170626002727179	003 5663	\$311,752.68	\$1,040,197.47		199 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TUXPAN, DE LA CLABE 012303001099925617 CON RFC MTUR50101H8A, CONCEPTO: PAG ANTIC OBRA2017301890061E15MFACT 65, REFERENCIA: 0260617 CVE RAST: BNETO1001706260002727179
26/06/2017	26/06/2017 0000000000 BNETO100170626002727650	003 5663	\$113,480.96	\$1,153,678.43		200 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TUXPAN, DE LA CLABE 012303001099925617 CON RFC MTUR50101H8A, CONCEPTO: PAG ANTIC OBRA2017301890061E15MFACT 66, REFERENCIA: 0260617 CVE RAST: BNETO1001706260002727650
26/06/2017	26/06/2017 0000000000 BNETO100170626002728150	003 5663	\$312,304.93	\$1,466,043.36		201 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TUXPAN, DE LA CLABE 012303001099925617 CON RFC MTUR50101H8A, CONCEPTO: PAG ANTIC OBRA2017301890061E15MFACT 60, REFERENCIA: 0260617 CVE RAST: BNETO1001706260002728150
26/06/2017	26/06/2017 0000000085 CHEQUE 0000085	508 0569	\$150,000.00	\$1,316,043.36		202 DEPOSITO A CTA. 0434069147 RFC AMC15090919A
26/06/2017	26/06/2017 0000000001 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$436,240.00	\$879,803.36		203 IVA:0011534344, A LA CUENTA: 0215854681, PAGO A PROVEEDOR AL R.F.C. OMSL1102HR S = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001145935109, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: AFLANZADORA ASERTA SA DE CV, 78764357895404214, CVF PASTREDO 88462AP4261706270484034019 RFC AA90207314T3, IVA: 0000001140426 BBVA BANCOMER
27/06/2017	27/06/2017 0000000001 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$87,680.00	\$397,123.36		204 REFERENCIA: 0000001
27/06/2017	27/06/2017 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$397,114.46		205 REFERENCIA: 0000001
27/06/2017	27/06/2017 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$397,112.14		206 REFERENCIA: 0000001
27/06/2017	27/06/2017 0000000000 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002696	080 0569	\$5,800.00	\$402,312.14		207 DEPÓSITO DE LA CUENTA: 0215854681 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012903004594894871, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: Juan Ernesto Aguilar Soberano, PAGO A PROVEEDOR, CVE PASTREDO: 2846APA2701706270484270777 RF AUS1866302FX1, IVA: 00000005172.41 BBVA BANCOMER
27/06/2017	27/06/2017 0000000002 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$400,000.00	\$2,112.14		208 REFERENCIA: 0000002
27/06/2017	27/06/2017 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$2,103.24		209 REFERENCIA: 0000002
27/06/2017	27/06/2017 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$2,101.82		210 REFERENCIA: 0000002
29/06/2017	29/06/2017 0000000001 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	064 7279	\$52,290.00	\$54,361.82		211 DE LA CUENTA: 0660992979, Pago facturas 72 y 73 renta de las
30/06/2017	30/06/2017 0000000001 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$44,061.80	\$9,649.02		212 IVA: 0000016024, A LA CUENTA: 0215854681, PAGO A PROVEEDOR AL R.F.C. OMSL1102HR S
30/06/2017	30/06/2017 0000000086 CHEQUE 0000086	508 0569	\$5,688.20	\$3,960.82		213
30/06/2017	30/06/2017 0000000000 COM MEMB P.M.	588 1969	\$400.00	\$3,560.82		214 COMISION MEMBRESIA P. MURAL 0617
30/06/2017	30/06/2017 0000000000 IVA COM MEMB P.M.	517 1969	\$64.00	\$3,496.82		215 COMISION MEMBRESIA P. MURAL 0617
30/06/2017	30/06/2017 0000000009 COM CHEQ EXPED	535 1969	\$135.00	\$3,361.82		216 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0617
30/06/2017	30/06/2017 0000000009 IVA	517 1969	\$21.60	\$3,340.22		217 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0617
Operaciones:			16	32		
Total:			\$2,850,804.60	\$7,000,466.39		

ANEXO III

**CONVENIO 01
CONTRATO
DOP_2017301890057_FISMDF_AD_022_C037**



No. de obra: 2017301890057
 Nombre: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN
 LA COMUNIDAD PLAYA EMILIANO ZAPATA

Fecha: 10/MAYO/17
 INV.- DOP_2017301890057_FISMDF_AD_022

AD-T-9.1 PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ETAPAS Y CONCEPTOS	Unidad	CANTIDAD	Inicia	Termina	%	2017		
						Jun	Jul	Ago
CUARTO DORMITORIO								
PRELIMINARES								
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA A BASE DE LONA DE 1.00X1.50 M., SUJETADA CON CUERDA TRENZADA BLANCA 5.6MM DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	pza	1.00	27/Jun/2017	28/Jun/2017	0.13%	1.00		
LIMPIEZA Y DESENRAICE A MANO DE TERRENO CON MALEZA DE DENSIDAD MEDIA DE HASTA 1.00 MT. DE ALTURA, INCLLUYE; RETIRO DE MATERIAL HASTA 20 MT. DE DISTANCIA	M2	128.96	28/Jun/2017	29/Jun/2017	0.28%	128.96		
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS.	M2	128.96	29/Jun/2017	30/Jun/2017	0.33%	128.96		
DESPALME DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA SANEAMIENTO DE AREA ALCANZANDO HASTA 10 CMS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AMONTONAMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE HASTA 20 MTS. DE DISTANCIA DENTRO DE LA OBRA.	M3	9.20	29/Jun/2017	01/Jul/2017	0.79%	7.36	1.84	
EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA CON AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO TIPO II, HASTA	M3	4.88	01/Jul/2017	03/Jul/2017	0.36%			4.88


 C. LUIS MARTIN CRUZ CARDENAS
 REPRESENTANTE LEGAL



No. de obra: 2017301890057
 Nombre: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN
 LA COMUNIDAD PLAYA EMILIANO ZAPATA

Fecha: 10/MAYO/17
 INV.- DOP_2017301890057_FISMDF_AD_022

AD-T-9.1 PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ETAPAS Y CONCEPTOS	Unidz	CANTIDAD	Inicia	Termina	%	2017		
						Jun	Jul	Ago
2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.								
RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR. MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M3	1.60	05/Jul/2017	07/Jul/2017	0.07%		<input type="checkbox"/>	1.60
RELLENO CON MATERIAL INERTE EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS AL 90% PROCTOR, INCLUYE; ADICION DE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	7.92	07/Jul/2017	09/Jul/2017	0.76%		<input type="checkbox"/>	7.92
CARGA Y ACARREO HORIZONTAL EN CARRETILLA DE 0.28 M3 A 20.00 M. DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y/O EXCAVACIÓN, INCLUYE; CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL.	M3	16.24	09/Jul/2017	10/Jul/2017	0.62%		<input type="checkbox"/>	16.24
TENDIDO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y/O EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES EN SUPERFICIE IRREGULAR SIN COMPACTACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	16.24	10/Jul/2017	11/Jul/2017	0.43%		<input type="checkbox"/>	16.24

CIMENTACIÓN

C. LUIS MARTIN CRUZ CARDENAS
 REPRESENTANTE LEGAL



No. de obra: 2017301890057
 Nombre: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN
 LA COMUNIDAD PLAYA EMILIANO ZAPATA

Fecha: 10/MAYO/17
 INV.- DOP_2017301890057_FISMDF_AD_022

AD-T-9.1 PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS								
ETAPAS Y CONCEPTOS	Unidz	CANTIDAD	Inicia	Termina	%	2017		
						Jun	Jul	Ago
DENTELLON PERIMETRAL DE 15X40 CMS.DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 REFORZADO CON 7 Ø #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CMS. CONSIDERANDO 15 CMS. AHOGADOS EN LOSA, APISONAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE , 0.65 m2/ml, CIMBRA UNA CARA ACABADO COMUN, MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	69.60	10/Jul/2017	11/Jul/2017	7.24%		69.60	
LOSA DE CIMENTACIÓN DE 15 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", REFORZADA CON VARILLA 3/8" @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO SEMIPULIDO, INCLUYE: 21 BASTONES DE 1.2 MTS. EN LADO CORTO Y 26 BASTONES DE 1.00 MTS. EN EL LADO LARGO, CONSIDERANDO AFINE, COMPACTACIÓN CON BAILARINA DE LA SUPERFICIE, SEPARADORES PARA EL ACERO DE REFUERZO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y EQUIPO, VER DETALLE EN PLANO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO "CUARTOS DORMITORIO, INCLUYE; PRUEBAS DE LABORATORIO Y VIBRADOR	M2	80.00	12/Jul/2017	13/Jul/2017	15.88%		80.00	
ALBAÑILERÍAS								
MURO DE BLOCK MACIZO DE 12X20X40 CM EN 12 CM DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4 CON JUNTAS DE 1.5 CM PROMEDIO, INCLUYE:	M2	150.08	12/Jul/2017	17/Jul/2017	12.92%		150.08	


 C. LUIS MARTIN CRUZ CARDENAS
 REPRESENTANTE LEGAL



No. de obra: 2017301890057
 Nombre: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN
 LA COMUNIDAD PLAYA EMILIANO ZAPATA

Fecha: 10/MAYO/17
 INV.- DOP_2017301890057_FISMDF_AD_022

AD-T-9.1 PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ETAPAS Y CONCEPTOS	Unidz	CANTIDAD	Inicia	Termina	%	2017		
						Jun	Jul	Ago
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.								
CASTILLO CON UNA SECCIÓN DE 12 X 15 CM DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. T.M.A. 3/4" REFORZADO CON ARMEX 12X 12-4 CM, INCLUYE: CIMBRA 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M	81.60	17/Jul/2017	19/Jul/2017	4.38%		<input type="checkbox"/>	81.60
CADENA DE CERRAMIENTO CON UNA SECCION DE 12 X 20 CM DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. T.M.A. 3/4", REFORZADO CON ARMEX DE 12x20-4, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M	70.08	19/Jul/2017	21/Jul/2017	4.17%		<input type="checkbox"/>	70.08
LOSA MACIZA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA CON 6.945 KGS/M2 DE VARILLAS DE 3/8" CONSIDERANDO: BASTONES, COLUMPIOS Y LARGAS EN AMBOS SENTIDOS COMO SE INDICA EN PLANO INCLUYE: CIMBRA APARENTE CON CIMBRAPLAY DE 16 MM. DE CONTACTO Y DE SOPORTE, DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, TUINO PERIMETRAL EN GOTERO Y CHAFLAN.	M2	128.96	24/Jul/2017	26/Jul/2017	23.79%			128.96
CIMBRA APARENTE EN FRONTERA DE LOSA DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M	91.20	21/Jul/2017	23/Jul/2017	2.96%		<input type="checkbox"/>	91.20

C. LUIS MARTIN CRUZ CARDENAS
 REPRESENTANTE LEGAL



No. de obra: 2017301890057
 Nombre: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN
 LA COMUNIDAD PLAYA EMILIANO ZAPATA

Fecha: 10/MAYO/17
 INV.- DOP_2017301890057_FISMDF_AD_022

AD-T-9.1 PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ETAPAS Y CONCEPTOS	Unidz	CANTIDAD	Inicia	Termina	%	2017		Ago
						Jun	Jul	
IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO Y AISLANTE TÉRMICO IMPER PASA 802 EN AZOTEA, INCLUYE: 2 MANOS DE IMPERMEABILIZANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	128.96	27/Jul/2017	30/Jul/2017	4.47%		128.96	
BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", DE 8 CM DE ESPESOR ANCHO PROMEDIO DE 0.60 CMS., ACABADO ESCOBILLADO CON VOLTEADOR EN LAS ORILLAS, INCLUYE: DENTELLON DE 10 X 12 CMS., CEMENTO, VOLTEADOR, CURADO, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	m	20.00	31/Jul/2017	04/Ago/2017	1.95%		8.57	11.43
EMBOQUILLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEM-ARE. 1:4 DE 12 A 15 CM DE ANCHO Y 2 CM DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE PERFILADO DE DOS ARISTAS.	m	55.84	05/Ago/2017	06/Ago/2017	1.35%			55.84
CANCELERÍA								
VENTANA DE ALUMINIO CON MEDIDA 120X100 CM, HOJA CORREDIZA Y FIJO CON PERFILES DE ALUMINIO NATURAL DE 2" DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MOSQUITERO, MATERIAL, CRISTAL CLARO 6 MM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	8.00	06/Ago/2017	08/Ago/2017	6.81%			8.00


 C. LUIS MARTIN CRUZ CARDENAS
 REPRESENTANTE LEGAL



No. de obra: 2017301890057
 Nombre: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN
 LA COMUNIDAD PLAYA EMILIANO ZAPATA

Fecha: 10/MAYO/17
 INV.- DOP_2017301890057_FISMDF_AD_022

AD-T-9.1 PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS								
ETAPAS Y CONCEPTOS	Unidz	CANTIDAD	Inicia	Termina	%	2017		
						Jun	Jul	Ago
PUERTA DE HERRERÍA DE 2.13 X 0.90M MEDIDA TOTAL A BASE DE PERFILES PINTRO CAL. 20, INCLUYE: MARCO, TABLERO ACANALADO EN LA PARTE INFERIOR, CRISTAL DE 6MM EN LA PARTE SUPERIOR, CERRADURA DE SOBREPONER MARCA PHILIPS MODELO 715 O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACION, PRIMARIO, ACABADO CON 2 APLICACIONES DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 COLOR BLANCO, MATERIAL MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO, VER DETALLES EN PLANO.	PZA	4.00	09/Ago/2017	11/Ago/2017	3.05%			<input type="checkbox"/> 4.00
INSTALACIÓN ELÉCTRICA								
ALIMENTADOR ELECTRICO CON CABLE DEL THW CAL. 10 DOS HILOS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN	M	48.00	09/Ago/2017	10/Ago/2017	0.72%			<input type="checkbox"/> 48.00
MUFA 3/4" Ø. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, NIPLE 0.30 mts. X 3/4", MUFA SECA DE 3/4", ABRAZADERA DE 3/4", AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE PARA REMATE DE ACOMETIDA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	PZA	4.00	11/Ago/2017	12/Ago/2017	0.25%			<input type="checkbox"/> 4.00
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MARCA SQUARE-D O SIMILAR QOD4F CON TAPA TIPO EMPOTRAR, INCLUYE 2 INTERRUPTORES TERMO-MAGNÉTICOS TIPO QO DE UN POLO CON CAPACIDADES DE 15 Y	pza	4.00	12/Ago/2017	13/Ago/2017	0.86%			<input type="checkbox"/> 4.00


 C. LUIS MARTIN CRUZ CARDENAS
 REPRESENTANTE LEGAL



No. de obra: 2017301890057
 Nombre: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN
 LA COMUNIDAD PLAYA EMILIANO ZAPATA

Fecha: 10/MAYO/17
 INV.- DOP_2017301890057_FISMDF_AD_022

AD-T-9.1 PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ETAPAS Y CONCEPTOS	Unidz	CANTIDAD	Inicia	Termina	%	2017		
						Jun	Jul	Ago
20 AMP RESPECTIVAMENTE A 10,000 AMP. RMS., INCLUYE CABLEADO Y CONEXIONES.								
VARILLA COPERWELD DE 3/8" Ø Y 1.50 M. DE LONGITUD, INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACION, POLIDUCTO NARANJA DE 19 MM Ø, CONECTOR MECANICO, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIO, SEGUN PROYECTO "CUARTOS DORMITORIOS".	pza	4.00	14/Ago/2017	15/Ago/2017	0.62%			<input type="checkbox"/> 4.00
SALIDA DE CENTRO, INCLUYE; FOCO AHORRADOR LUZ BLANCA 25 W, POLIDUCTO NARANJA DE 19 MM Ø, CABLEADO, CABLE DE COBRE CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL.14,CAJA REGISTSRO 4"X4" GALVANIZADA, CAJA CHALUPA, SOQUET DE PORCELANA DE 4", MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, SEGUN PROYECTO "CUARTOS DORMITORIOS".	salida	16.00	15/Ago/2017	20/Ago/2017	2.45%			<input type="checkbox"/> 16.00
APAGADOR SENCILLO MARCA BTICINO O SIMILAR LINEA MODUS E200110 A127 VOLTS. INCL. TAPA DE PLASTICO COLOR MARFIL, CONEXIÓN, PIJAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	8.00	21/Ago/2017	22/Ago/2017	0.24%			<input type="checkbox"/> 8.00
SALIDA PARA CONTACTO MONOFASICO, INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCADO, CABLEADO, POLIDUCTO NARANJA	salida	8.00	22/Ago/2017	23/Ago/2017	1.61%			<input type="checkbox"/> 8.00


 C. LUIS MARTIN CRUZ CARDENAS
 REPRESENTANTE LEGAL



No. de obra: 2017301890057
 Nombre: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN
 LA COMUNIDAD PLAYA EMILIANO ZAPATA

Fecha: 10/MAYO/17
 INV.- DOP_2017301890057_FISMDF_AD_022

AD-T-9.1 PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ETAPAS Y CONCEPTOS	Unidz	CANTIDAD	Inicia	Termina	%	2017		
						Jun	Jul	Ago
DE 19 MM Ø, CABLE #12, CABLE DESNUDO #12, CAJA CHALUPA GALVANIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, DE ACUERDO A PROYECTO "CUARTOS DORMITORIO".								
CONTACTO MONO-FASICO POLARIZADO DUPLEX MCA BTICINO O SIMILAR LÍNEA MODUS 2P+T E6028N. INCL. TAPA DE PLASTICO COLOR MARFIL, CONEXIÓN, PIJAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	24/Ago/2017	25/Ago/2017	0.22%			8 00
LIMPIEZA								
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	m2	128.96	24/Ago/2017	25/Ago/2017	0.30%			128 96


 C. LUIS MARTIN CRUZ CARDENAS
 REPRESENTANTE LEGAL



No. de obra: 2017301890057
 Nombre: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN
 LA COMUNIDAD PLAYA EMILIANO ZAPATA

Fecha: 10/MAYO/17
 INV.- DOP_2017301890057_FISMDF_AD_022

AD-T-9.2 PROGRAMA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN								
MAQUINARIA	Unidad	Cantidad	Inicia	Termina	%	2017		
						Jun	Jul	Ago
ESMERILADORA MARCA BLACK & DECKER	HRA	11.11120	09/Ago/2017	11/Ago/2017	0.17%			<input type="checkbox"/> 11.11120
TALADRO ELÉCTRICO INDUSTRIAL CON BROCAS	HRA	10.09600	06/Ago/2017	11/Ago/2017	0.62%			<input type="checkbox"/> 10.09600
SOLDADORA MARCA LINCON DE 110/220 VOLTS	HRA	11.34000	09/Ago/2017	11/Ago/2017	1.23%			<input type="checkbox"/> 11.34000
REVOLVEDORA MARCA MIPS-KOHLES R10 DE UN SACO CON 8 HP	HRA	16.70188	10/Jul/2017	04/Ago/2017	44.98%		<input type="text" value="16.30290"/>	0.39898
VIBRADOR DYNAPAC 14 PIES DE LONGITUD PARA CONCRETO 4 H. P.	HRA	13.72080	12/Jul/2017	26/Jul/2017	42.92%		<input type="text" value="13.72080"/>	
BAILARINA TORKER 70 A GASOLINA 5 H. P.	HRA	4.28000	05/Jul/2017	09/Jul/2017	10.07%		<input type="checkbox"/> 4.28000	

C. LUIS MARTIN CRUZ CARDENAS
 REPRESENTANTE LEGAL



No. de obra: 2017301890057
 Nombre: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN
 LA COMUNIDAD PLAYA EMILIANO ZAPATA

Fecha: 10/MAYO/17
 INV.- DOP_2017301890057_FISMDF_AD_022

AD-T-9.3 PROGRAMA DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE								
MATERIALES	Unidad	Cantidad	Inicia	Termina	%	2017		
						Jun	Jul	Ago
CINTA PARA AISLAR PLASTICA	PZA	2.66560	09/Ago/2017	23/Ago/2017	0.12%			2.66560
TAPA GALVANIZADA PARA CAJA CUADRADA DE 4"	PZA	16.00000	15/Ago/2017	20/Ago/2017	0.06%			16.00000
ARENA FINA	m3	22.83494	10/Jul/2017	06/Ago/2017	6.05%		22.32449	0.51045
BASE SÓQUET DE PORCELANA 4"	pza	16.00000	15/Ago/2017	20/Ago/2017	0.22%			16.00000
CABLE THW CAL 10	ml	96.00000	09/Ago/2017	10/Ago/2017	0.68%			96.00000
TAQUETE DE 1/4"	pza	40.00000	09/Ago/2017	11/Ago/2017	0.06%			40.00000
CABLE THW CAL 12 (DESNUDO)	ml	55.20000	14/Ago/2017	23/Ago/2017	0.78%			55.20000
CHALUPA GALVANIZADA DE 2"X4"	pza	12.00000	15/Ago/2017	23/Ago/2017	0.09%			12.00000
ABRAZADERA DE 3/4"	pza	4.00000	11/Ago/2017	12/Ago/2017	0.04%			4.00000
CABLE THW CAL 12	ml	163.20000	15/Ago/2017	23/Ago/2017	0.81%			163.20000
CLAVO VARIAS MEDIDAS (2"-4")	kg	48.32224	29/Jun/2017	04/Ago/2017	0.88%	0.38688	47.38679	0.54857
AGUA PARA CONSTRUCCIÓN	M3	10.33328	05/Jul/2017	06/Ago/2017	0.70%		9.58544	0.74784
BISAGRA DE 1/2"	pza	12.00000	09/Ago/2017	11/Ago/2017	0.03%			12.00000
APAGADOR SENCILLO MC. BTICINO O SIMILAR LINEA MODUS E200110	pza	8.00000	21/Ago/2017	22/Ago/2017	0.18%			8.00000
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 DEL NUM. 3 Y 4	ton	1.84802	10/Jul/2017	26/Jul/2017	16.10%		1.84802	

C. LUIS MARTIN CRUZ CARDENAS
 REPRESENTANTE LEGAL



No. de obra: 2017301890057
 Nombre: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN
 LA COMUNIDAD PLAYA EMILIANO ZAPATA

Fecha: 10/MAYO/17
 INV.- DOP_2017301890057_FISMDF_AD_022

AD-T-9.3 PROGRAMA DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE								
MATERIALES	Unidad	Cantidad	Inicia	Termina	%	2017		
						Jun	Jul	Ago
CORTADORA DE VARILLA	hra	39.20941	10/Jul/2017	26/Jul/2017	0.07%		39.20941	
THINNER PARA PINTURA	lto	0.44444	09/Ago/2017	11/Ago/2017	0.01%			<input type="checkbox"/> 0.44444
CINTA TINTEX COLOR VERDE DE 6 MM	m2	4.20000	09/Ago/2017	11/Ago/2017	0.72%			<input type="checkbox"/> 4.20000
COMBUSTIBLE DIESEL	litro	61.59300	10/Jul/2017	04/Ago/2017	0.64%		61.53586	0.05714
NIPLE DE 30 CM	pza	4.00000	11/Ago/2017	12/Ago/2017	0.10%			<input type="checkbox"/> 4.00000
ARMEX 12 X 12-4 CM	ml	81.60000	17/Jul/2017	19/Jul/2017	1.36%		81.60000	
DUELA DE 1"X4"X8"	pt	207.96334	29/Jun/2017	04/Ago/2017	1.58%	2.32128	202.86416	2.77790
AISLANTE TÉRMICO IMPER PASA 802	lto	128.96000	27/Jul/2017	30/Jul/2017	4.92%		128.96000	
PIJA DE 2"	pza	64.00000	06/Ago/2017	08/Ago/2017	0.04%			<input type="checkbox"/> 64.00000
CABLE THW CAL 14	ml	64.00000	15/Ago/2017	20/Ago/2017	0.21%			<input type="checkbox"/> 64.00000
GRAVA DE 3/4"	m3	21.47408	10/Jul/2017	04/Ago/2017	5.69%		20.99290	0.48118
CHAFLÁN DE MADERA DE 1" x 8"	ml	43.96800	21/Jul/2017	26/Jul/2017	0.37%		43.96800	
BLOCK DE 12X20X40	pza	1,876.00000	12/Jul/2017	17/Jul/2017	9.60%		1,876.00000	
PERFIL CUADRADO DE 1/2" TRAMO DE 6 METROS	ml	21.00000	09/Ago/2017	11/Ago/2017	0.29%			<input type="checkbox"/> 21.00000
LETRERO DE IDENTIFICACIÓN	pza	1.00000	27/Jun/2017	28/Jun/2017	0.18%	1.00000		
POLIN DE 4X4X8 PULGADAS	pt	269.52640	24/Jul/2017	26/Jul/2017	2.55%		269.52640	

C. LUIS MARTIN CRUZ CARDENAS
 REPRESENTANTE LEGAL



No. de obra: 2017301890057

Nombre: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD PLAYA EMILIANO ZAPATA

Fecha: 10/MAYO/17

INV.- DOP_2017301890057_FISMDF_AD_022

AD-T-9.3 PROGRAMA DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE								
MATERIALES	Unidad	Cantidad	Inicia	Termina	%	2017		
						Jun	Jul	Ago
HILO PLÁSTICO	m	45.13600	29/Jun/2017	30/Jun/2017	0.02%	45.13600		
PIJA CAL. 10 1 1/2"	pza	40.00000	09/Ago/2017	11/Ago/2017	0.09%			40.00000
CAJA CUADRADO GALVANIZADA DE 4"X4"	pza	16.00000	15/Ago/2017	20/Ago/2017	0.16%			16.00000
CUERDA TRENZADA DE 5.6 MM	ml	10.00000	27/Jun/2017	28/Jun/2017	0.03%	10.00000		
INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 1 X 15 AMP.	pza	4.00000	12/Ago/2017	13/Ago/2017	0.13%			4.00000
CEMENTO GRIS TOLTECA EN TONELADA	ton	13.00212	10/Jul/2017	06/Ago/2017	22.56%		12.70652	0.29560
INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 1X20 AMP.	pza	4.00000	12/Ago/2017	13/Ago/2017	0.30%			4.00000
CALHIDRA	kg	32.24000	29/Jun/2017	30/Jun/2017	0.07%	32.24000		
LAMINA GALVANIZADA ACANALADA CALIBRE 20 3x3	pza	4.00000	09/Ago/2017	11/Ago/2017	0.36%			4.00000
MADERA BARROTE 2"X4"X8"	pt	148.08723	29/Jun/2017	04/Ago/2017	1.12%	3.48192	142.10522	2.50009
PERFIL CALIBRE 20 x 6 METROS ZP-100	ml	23.60000	09/Ago/2017	11/Ago/2017	0.33%			23.60000
VENTANA DE ALUMINIO DE 1.20 X 1.00 M CON HOJA CORREDIZA Y FIJO CON PERFIL DE ALUMINIO ANT. DE 2" DE ESPESOR, CON CRISTAL CLARO Y MOSQUETERO	pza	8.00000	06/Ago/2017	08/Ago/2017	9.15%			8.00000

C. LUIS MARTIN CRUZ CARDENAS
REPRESENTANTE LEGAL



No. de obra: 2017301890057
 Nombre: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN
 LA COMUNIDAD PLAYA EMILIANO ZAPATA

Fecha: 10/MAYO/17
 INV.- DOP_2017301890057_FISMDF_AD_022

AD-T-9.3 PROGRAMA DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE								
MATERIALES	Unidad	Cantidad	Inicia	Termina	%	2017		
						Jun	Jul	Ago
TAPA DE CONTACTO	pza	8.00000	24/Ago/2017	25/Ago/2017	0.10%			8.00000
CERRADURA PHILLIPS MOD. 715 DE SOBREPONER	pza	4.00000	09/Ago/2017	11/Ago/2017	0.37%			<input type="checkbox"/> 4.00000
POLIDUCTO DE 19 MM	ml	80.80000	14/Ago/2017	23/Ago/2017	0.32%			<input type="checkbox"/> 80.80000
TRIPLAY MEDIDAS 1.22 METROS x 2.44 METROS DE 16 MM ESPESOR	hoja	8.66482	24/Jul/2017	26/Jul/2017	3.09%		8.66482	
PERFIL CUADRADO DE 1/2" x 6 METROS	ml	28.80000	09/Ago/2017	11/Ago/2017	0.27%			<input type="checkbox"/> 28.80000
PRIMER ANTICORROSIVO	lto	1.14452	09/Ago/2017	11/Ago/2017	0.08%			<input type="checkbox"/> 1.14452
FOCO AHORRADOR DE 25 WATTS	pza	16.00000	15/Ago/2017	20/Ago/2017	0.62%			<input type="checkbox"/> 16.00000
PIJAS DE 8X1/4"	pza	64.00000	15/Ago/2017	20/Ago/2017	0.04%			<input type="checkbox"/> 64.00000
SILICON	pza	1.33332	09/Ago/2017	11/Ago/2017	0.04%			<input type="checkbox"/> 1.33332
MUFA DE 3/4"	pza	4.00000	11/Ago/2017	12/Ago/2017	0.07%			<input type="checkbox"/> 4.00000
SOLDADURA 7018-3	kg	1.13600	09/Ago/2017	11/Ago/2017	0.03%			<input type="checkbox"/> 1.13600
CENTRO DE CARGA 1 P 50A 1F 2H 127. 240 V DE EMPOTRAR	pza	4.00000	12/Ago/2017	13/Ago/2017	0.56%			<input type="checkbox"/> 4.00000
TAPA DÚPLEX	pza	4.00000	21/Ago/2017	22/Ago/2017	0.06%			4.00000
ALAMBRE RECOCIDO NO. 18	kg	63.46374	10/Jul/2017	26/Jul/2017	0.59%		63.46374	
ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14	KG	1.13600	22/Ago/2017	23/Ago/2017	0.05%			1.13600

C. LUIS MARTIN CRUZ CARDENAS
 REPRESENTANTE LEGAL



No. de obra: 2017301890057
 Nombre: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN
 LA COMUNIDAD PLAYA EMILIANO ZAPATA

Fecha: 10/MAYO/17
 INV.- DOP_2017301890057_FISMDF_AD_022

AD-T-9.3 PROGRAMA DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE								
MATERIALES	Unidad	Cantidad	Inicia	Termina	%	2017		
						Jun	Jul	Ago
TAQUETE DE PLASTICO DE 1 1/2" x 3/8"	pza	40.00000	09/Ago/2017	11/Ago/2017	0.02%			<input type="checkbox"/> 40.00000
PINTURA MARCA COMEX DE COLORES	lto	2.15392	09/Ago/2017	11/Ago/2017	0.19%			<input type="checkbox"/> 2.15392
TAQUETE DE EXPANSIÓN DE PLÁSTICO	pza	64.00000	06/Ago/2017	08/Ago/2017	0.01%			<input type="checkbox"/> 64.00000
TEPETATE DE LA REGIÓN	m3	10.29600	07/Jul/2017	09/Jul/2017	0.57%		<input type="checkbox"/> 10.29600	
ARMEX 12X20-4	ml	70.08000	19/Jul/2017	21/Jul/2017	1.17%		<input type="checkbox"/> 70.08000	
CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO	pza	8.00000	24/Ago/2017	25/Ago/2017	0.15%			<input type="checkbox"/> 8.00000
AISLADOR CARRETE	pza	4.00000	11/Ago/2017	12/Ago/2017	0.06%			<input type="checkbox"/> 4.00000
CONECTOR PARA VARILLA COPPERWELD	pza	4.00000	14/Ago/2017	15/Ago/2017	0.20%			<input type="checkbox"/> 4.00000
VARILLA COPPERWELD DE 3/8" POR 1.50 M	pza	4.00000	14/Ago/2017	15/Ago/2017	0.60%			<input type="checkbox"/> 4.00000
ACERO DE REFUERZO DEL NUMERO DEL NUMERO 2 (1/4 PULGADAS)	ton	0.10724	10/Jul/2017	11/Jul/2017	1.07%		<input type="checkbox"/> 0.10724	
TORNILLO DE CABEZA PLANA DE 3/8 DE PULGADAS POR 3 PULGADAS DE LARGO	pza	40.00000	09/Ago/2017	11/Ago/2017	0.03%			<input type="checkbox"/> 40.00000
PERFIL CALIBRE 20 x 6 METROS ZV 103	ml	11.60000	09/Ago/2017	11/Ago/2017	0.16%			<input type="checkbox"/> 11.60000

C. LUIS MARTIN CRUZ CARDENAS
 REPRESENTANTE LEGAL



No. de obra: 2017301890057
 Nombre: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN
 LA COMUNIDAD PLAYA EMILIANO ZAPATA

Fecha: 10/MAYO/17
 INV.- DOP_2017301890057_FISMDF_AD_022

AD-T-9.4 PROGRAMA DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS								
MANO DE OBRA	Unidad	Cantidad	Inicia	Termina	%	2017		
						Jun	Jul	Ago
OFICIAL PINTOR	JOR	4.29824	27/Jul/2017	30/Jul/2017	2.23%		4.29824	
AYUDANTE GENERAL	JOR	132.84641	27/Jun/2017	25/Ago/2017	46.86%	6.00823	104.11554	22.72264
OFICIAL CARPINTERO	JOR	17.67819	10/Jul/2017	04/Ago/2017	8.35%		17.53533	0.14286
OFICIAL HERRERO	JOR	3.00000	09/Ago/2017	11/Ago/2017	1.79%			3.00000
OF. CABO	JOR	6.81626	27/Jun/2017	25/Ago/2017	4.68%	0.30041	4.68240	1.83345
OFICIAL ALUMINERO	JOR	4.00000	06/Ago/2017	08/Ago/2017	2.39%			4.00000
OFICIAL ELECTRICO	JOR	8.23316	09/Ago/2017	25/Ago/2017	4.03%			8.23316
OFICIAL FIERRERO	JOR	12.53528	10/Jul/2017	26/Jul/2017	6.13%		12.53528	
OFICIAL ALBAÑIL	JOR	45.29575	29/Jun/2017	06/Ago/2017	23.54%	0.64480	40.40562	4.24533

C. LUIS MARTIN CRUZ CARDENAS
 REPRESENTANTE LEGAL



No. de obra: 2017301890057
 Nombre: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN
 LA COMUNIDAD PLAYA EMILIANO ZAPATA

Fecha: 10/MAYO/17
 INV.- DOP_2017301890057_FISMDF_AD_022

AD-T-9.5 PROGRAMA DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS							
PERSONAL	Inicia	Termina	UNIDAD	Cantidad	%	2017	
						Jul	Ago
Director General	27/Jul/2017	25/Ago/2017	jor	1.00000	27.47		
Contador	27/Jul/2017	25/Ago/2017	jor	1.00000	38.42		
Recepcionista	27/Jul/2017	25/Ago/2017	jor	1.00000	15.37		
Persona de limpieza	27/Jul/2017	25/Ago/2017	jor	1.00000	9.61		
Velador	27/Jul/2017	25/Ago/2017	jor	1.00000	9.13		

C. LUIS MARTIN CRUZ CARDENAS
 REPRESENTANTE LEGAL



No. de obra: 2017301890057
 Nombre: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN
 LA COMUNIDAD PLAYA EMILIANO ZAPATA

Fecha: 10/MAYO/17
 INV.- DOP_2017301890057_FISMDF_AD_022

AD-E-7.1 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ETAPAS Y CONCEPTOS	Inicia	Termina	Total	%	2017		
					Jun	Jul	Ago
CUARTO DORMITORIO							
PRELIMINARES							
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA A BASE DE LONA DE 1.00X1.50 M., SUJETADA CON CUERDA TRENZADA BLANCA 5.6MM DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	27/Jun/2017	28/Jun/2017	\$409.86	0.13%	\$409.86		
LIMPIEZA Y DESENRAICE A MANO DE TERRENO CON MALEZA DE DENSIDAD MEDIA DE HASTA 1.00 MT. DE ALTURA, INCLUYE; RETIRO DE MATERIAL HASTA 20 MT. DE DISTANCIA	28/Jun/2017	29/Jun/2017	\$904.01	0.28%	\$904.01		
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS.	29/Jun/2017	30/Jun/2017	\$1,088.42	0.33%	\$1,088.42		
DESPALME DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA SANEAMIENTO DE AREA ALCANZANDO HASTA 10 CMS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AMONTONAMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE HASTA 20 MTS. DE DISTANCIA DENTRO DE LA OBRA.	29/Jun/2017	01/Jul/2017	\$2,576.92	0.79%	\$2,061.54	\$515.38	
EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA CON AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO TIPO II, HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	01/Jul/2017	03/Jul/2017	\$1,188.62	0.36%		\$1,188.62	

C. LUIS MARTIN CRUZ CARDENAS
 REPRESENTANTE LEGAL



No. de obra: 2017301890057

Nombre: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD PLAYA EMILIANO ZAPATA

Fecha: 10/MAYO/17

INV.- DOP_2017301890057_FISMDF_AD_022

AD-E-7.1 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ETAPAS Y CONCEPTOS	Inicia	Termina	Total	%	2017 Jun	Jul	Ago
RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR. MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	05/Jul/2017	07/Jul/2017	\$238.21	0.07%		<input type="checkbox"/>	\$238.21
RELLENO CON MATERIAL INERTE EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS AL 90% PROCTOR, INCLUYE; ADICION DE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	07/Jul/2017	09/Jul/2017	\$2,462.80	0.76%		<input type="checkbox"/>	\$2,462.80
CARGA Y ACARREO HORIZONTAL EN CARRETILLA DE 0.28 M3 A 20.00 M. DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y/O EXCAVACIÓN, INCLUYE; CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL.	09/Jul/2017	10/Jul/2017	\$2,021.72	0.62%		<input type="checkbox"/>	\$2,021.72
TENDIDO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y/O EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES EN SUPERFICIE IRREGULAR SIN COMPACTACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	10/Jul/2017	11/Jul/2017	\$1,399.89	0.43%		<input type="checkbox"/>	\$1,399.89
CIMENTACIÓN							
DENTELLON PERIMETRAL DE 15X40 CMS.DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 REFORZADO CON 7 Ø #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CMS. CONSIDERANDO 15 CMS. AHOGADOS EN LOSA, APISONAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE , 0.65 m2/ml, CIMBRA UNA CARA ACABADO	10/Jul/2017	11/Jul/2017	\$23,612.50	7.24%		<input type="checkbox"/>	\$23,612.50

C. LUIS MARTIN CRUZ CARDENAS
REPRESENTANTE LEGAL



No. de obra: 2017301890057
 Nombre: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN
 LA COMUNIDAD PLAYA EMILIANO ZAPATA

Fecha: 10/MAYO/17
 INV.- DOP_2017301890057_FISMDF_AD_022

AD-E-7.1 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS							
ETAPAS Y CONCEPTOS	Inicia	Termina	Total	%	2017		
					Jun	Jul	Ago
COMUN, MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA							
LOSA DE CIMENTACIÓN DE 15 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", REFORZADA CON VARILLA 3/8" @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO SEMIPULIDO, INCLUYE: 21 BASTONES DE 1.2 MTS. EN LADO CORTO Y 26 BASTONES DE 1.00 MTS. EN EL LADO LARGO, CONSIDERANDO AFINE, COMPACTACIÓN CON BAILARINA DE LA SUPERFICIE, SEPARADORES PARA EL ACERO DE REFUERZO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y EQUIPO, VER DETALLE EN PLANO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO "CUARTOS DORMITORIO, INCLUYE; PRUEBAS DE LABORATORIO Y VIBRADOR	12/Jul/2017	13/Jul/2017	\$51,784.80	15.88%		<input type="checkbox"/>	\$51,784.80
ALBAÑILERÍAS							
MURO DE BLOCK MACIZO DE 12X20X40 CM EN 12 CM DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4 CON JUNTAS DE 1.5 CM PROMEDIO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	12/Jul/2017	17/Jul/2017	\$42,115.45	12.92%		<input type="checkbox"/>	\$42,115.45
CASTILLO CON UNA SECCIÓN DE 12 X 15 CM DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. T.M.A. 3/4" REFORZADO CON ARMEX 12X 12-4 CM, INCLUYE: CIMBRA 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	17/Jul/2017	19/Jul/2017	\$14,288.16	4.38%		<input checked="" type="checkbox"/>	\$14,288.16
CADENA DE CERRAMIENTO CON UNA SECCION DE 12 X 20 CM DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. T.M.A. 3/4",	19/Jul/2017	21/Jul/2017	\$13,582.20	4.17%		<input checked="" type="checkbox"/>	\$13,582.20


 C. LUIS MARTIN CRUZ CARDENAS
 REPRESENTANTE LEGAL



No. de obra: 2017301890057
 Nombre: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN
 LA COMUNIDAD PLAYA EMILIANO ZAPATA

Fecha: 10/MAYO/17
 INV.- DOP_2017301890057_FISMDF_AD_022

AD-E-7.1 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ETAPAS Y CONCEPTOS	Inicia	Termina	Total	%	2017		
					Jun	Jul	Ago
REFORZADO CON ARMEX DE 12x20-4, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.							
LOSAS MACIZAS DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2, REFORZADA CON 6.945 KGS/M2 DE VARILLAS DE 3/8" CONSIDERANDO: BASTONES, COLUMPIOS Y LARGAS EN AMBOS SENTIDOS COMO SE INDICA EN PLANO INCLUYE: CIMBRA APARENTE CON CIMBRAPLAY DE 16 MM. DE CONTACTO Y DE SOPORTE, DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, TUINO PERIMETRAL EN GOTERO Y CHAFLAN.	24/Jul/2017	26/Jul/2017	\$77,562.99	23.79%		\$77,562.99	
CIMBRA APARENTE EN FRONTERA DE LOSAS DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	21/Jul/2017	23/Jul/2017	\$9,659.90	2.96%		\$9,659.90	
IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO Y AISLANTE TÉRMICO IMPER PASA 802 EN AZOTEA, INCLUYE: 2 MANOS DE IMPERMEABILIZANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	27/Jul/2017	30/Jul/2017	\$14,562.16	4.47%		\$14,562.16	
BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", DE 8 CM DE ESPESOR ANCHO PROMEDIO DE 0.60 CMS., ACABADO ESCOBILLADO CON VOLTEADOR EN LAS ORILLAS, INCLUYE: DENTELLON DE 10 X 12 CMS., CEMENTO, VOLTEADOR, CURADO, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	31/Jul/2017	04/Ago/2017	\$6,359.20	1.95%		\$2,725.37	\$3,633.83

C. LUIS MARTIN CRUZ CARDENAS
 REPRESENTANTE LEGAL



No. de obra: 2017301890057
 Nombre: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN
 LA COMUNIDAD PLAYA EMILIANO ZAPATA

Fecha: 10/MAYO/17
 INV.- DOP_2017301890057_FISMDF_AD_022

AD-E-7.1 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS							
ETAPAS Y CONCEPTOS	Inicia	Termina	Total	%	2017		
					Jun	Jul	Ago
EMBOQUILLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEM-ARE. 1:4 DE 12 A 15 CM DE ANCHO Y 2 CM DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE PERFILADO DE DOS ARISTAS.	05/Ago/2017	06/Ago/2017	\$4,416.94	1.35%			<input type="checkbox"/> \$4,416.94
CANCELERÍA							
VENTANA DE ALUMINIO CON MEDIDA 120X100 CM, HOJA CORREDIZA Y FIJO CON PERFILES DE ALUMINIO NATURAL DE 2" DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MOSQUITERO, MATERIAL, CRISTAL CLARO 6 MM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	06/Ago/2017	08/Ago/2017	\$22,198.08	6.81%			<input type="checkbox"/> \$22,198.08
PUERTA DE HERRERÍA DE 2.13 X 0.90M MEDIDA TOTAL A BASE DE PERFILES PINTRO CAL. 20, INCLUYE: MARCO, TABLERO ACANALADO EN LA PARTE INFERIOR, CRISTAL DE 6MM EN LA PARTE SUPERIOR, CERRADURA DE SOBREPONER MARCA PHILIPS MODELO 715 O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACION, PRIMARIO, ACABADO CON 2 APLICACIONES DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 COLOR BLANCO, MATERIAL MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO, VER DETALLES EN PLANO.	09/Ago/2017	11/Ago/2017	\$9,939.32	3.05%			<input type="checkbox"/> \$9,939.32
INSTALACIÓN ELÉCTRICA							
ALIMENTADOR ELECTRICO CON CABLE DEL THW CAL. 10 DOS HILOS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN	09/Ago/2017	10/Ago/2017	\$2,359.68	0.72%			<input type="checkbox"/> \$2,359.68

C. LUIS MARTIN CRUZ CARDENAS
 REPRESENTANTE LEGAL



No. de obra: 2017301890057
 Nombre: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN
 LA COMUNIDAD PLAYA EMILIANO ZAPATA

Fecha: 10/MAYO/17
 INV.- DOP_2017301890057_FISMDF_AD_022

AD-E-7.1 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS							
ETAPAS Y CONCEPTOS	Inicia	Termina	Total	%	2017		
					Jun	Jul	Ago
MUFA 3/4" Ø. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, NIPLÉ 0.30 mts. X 3/4", MUFA SECA DE 3/4", ABRAZADERA DE 3/4", AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE PARA REMATE DE ACOMETIDA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	11/Ago/2017	12/Ago/2017	\$822.32	0.25%			<input type="checkbox"/> \$822.32
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MARCA SQUARE-D O SIMILAR QOD4F CON TAPA TIPO EMPOTRAR, INCLUYE 2 INTERRUPTORES TERMO-MAGNÉTICOS TIPO QO DE UN POLO CON CAPACIDADES DE 15 Y 20 AMP RESPECTIVAMENTE A 10,000 AMP. RMS., INCLUYE CABLEADO Y CONEXIONES.	12/Ago/2017	13/Ago/2017	\$2,818.04	0.86%			<input type="checkbox"/> \$2,818.04
VARILLA COPERWELD DE 3/8" Ø Y 1.50 M. DE LONGITUD, INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACION, POLIDUCTO NARANJA DE 19 MM Ø, CONECTOR MECANICO, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, SEGUN PROYECTO "CUARTOS DORMITORIOS".	14/Ago/2017	15/Ago/2017	\$2,015.36	0.62%			<input type="checkbox"/> \$2,015.36
SALIDA DE CENTRO, INCLUYE; FOCO AHORRADOR LUZ BLANCA 25 W, POLIDUCTO NARANJA DE 19 MM Ø, CABLEADO, CABLE DE COBRE CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL.14, CAJA REGISTRO 4"x4" GALVANIZADA, CAJA CHALUPA, SOQUET DE PORCELANA DE 4", MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, SEGUN PROYECTO "CUARTOS DORMITORIOS".	15/Ago/2017	20/Ago/2017	\$8,002.40	2.45%			<input type="checkbox"/> \$8,002.40
APAGADOR SENCILLO MARCA BTICINO O SIMILAR LINEA MODUS E200110 A127 VOLTS. INCL. TAPA DE PLASTICO COLOR	21/Ago/2017	22/Ago/2017	\$780.24	0.24%			<input checked="" type="checkbox"/> \$780.24

C. LUIS MARTIN CRUZ CARDENAS
 REPRESENTANTE LEGAL



No. de obra: 2017301890057
 Nombre: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN
 LA COMUNIDAD PLAYA EMILIANO ZAPATA

Fecha: 10/MAYO/17
 INV.- DOP_2017301890057_FISMDF_AD_022

AD-E-7.1 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ETAPAS Y CONCEPTOS	Inicia	Termina	Total	%	2017		
					Jun	Jul	Ago
MARFIL, CONEXIÓN, PIJAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.							
SALIDA PARA CONTACTO MONOFASICO, INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCADO, CABLEADO, POLIDUCTO NARANJA DE 19 MM Ø, CABLE #12, CABLE DESNUDO #12, CAJA CHALUPA GALVANIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, DE ACUERDO A PROYECTO "CUARTOS DORMITORIO".	22/Ago/2017	23/Ago/2017	\$5,247.28	1.61%			\$5,247.28
CONTACTO MONO-FASICO POLARIZADO DUPLEX MCA BTICINO O SIMILAR LÍNEA MODUS 2P+T E6028N. INCL. TAPA DE PLASTICO COLOR MARFIL, CONEXIÓN, PIJAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	24/Ago/2017	25/Ago/2017	\$713.92	0.22%			\$713.92
LIMPIEZA							
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	24/Ago/2017	25/Ago/2017	\$963.33	0.30%			\$963.33
TOTAL:			\$326,094.72		\$4,463.83	\$257,720.15	\$63,910.74

C. LUIS MARTIN CRUZ CARDENAS
 REPRESENTANTE LEGAL



No. de obra: 2017301890057
 Nombre: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN
 LA COMUNIDAD PLAYA EMILIANO ZAPATA

Fecha: 10/MAYO/17
 INV.- DOP_2017301890057_FISMDF_AD_022

AD-E-7.2 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN								
MAQUINARIA	Total	Inicia	Termina	%	2017			Ago
					Jun	Jul		
ESMERILADORA MARCA BLACK & DECKER	\$5.44	09/Ago/2017	11/Ago/2017	0.17%			<input type="checkbox"/>	\$5.44
TALADRO ELÉCTRICO INDUSTRIAL CON BROCAS	\$19.49	06/Ago/2017	11/Ago/2017	0.62%			<input type="checkbox"/>	\$19.49
SOLDADORA MARCA LINCON DE 110/220 VOLTS	\$38.44	09/Ago/2017	11/Ago/2017	1.23%			<input type="checkbox"/>	\$38.44
REVOLVEDORA MARCA MIPSA-KOHLES R10 DE UN SACO CON 8 HP	\$1,403.79	10/Jul/2017	04/Ago/2017	44.98%		\$1,370.26		\$33.53
VIBRADOR DYNAPAC 14 PIES DE LONGITUD PARA CONCRETO 4 H. P.	\$1,339.56	12/Jul/2017	26/Jul/2017	42.92%		\$1,339.56		
BAILARINA TORKER 70 A GASOLINA 5 H. P.	\$314.45	05/Jul/2017	09/Jul/2017	10.07%			<input type="checkbox"/>	\$314.45

C. LUIS MARTIN CRUZ CARDENAS
 REPRESENTANTE LEGAL



No. de obra: 2017301890057
 Nombre: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN
 LA COMUNIDAD PLAYA EMILIANO ZAPATA

Fecha: 10/MAYO/17
 INV.- DOP_2017301890057_FISMDF_AD_022

AD-E-7.3 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE							
MAQUINARIA	Total	Inicia	Termina	%	2017		
					Jun	Jul	Ago
CINTA PARA AISLAR PLASTICA	\$171.58	09/Ago/2017	23/Ago/2017	0.12%			\$171.58
TAPA GALVANIZADA PARA CAJA CUADRADA DE 4"	\$83.20	15/Ago/2017	20/Ago/2017	0.06%			\$83.20
ARENA FINA	\$8,391.84	10/Jul/2017	06/Ago/2017	6.05%		\$8,204.25	\$187.59
BASE SÓQUET DE PORCELANA 4"	\$302.40	15/Ago/2017	20/Ago/2017	0.22%			\$302.40
CABLE THW CAL 10	\$944.64	09/Ago/2017	10/Ago/2017	0.68%			\$944.64
TAQUETE DE 1/4"	\$84.00	09/Ago/2017	11/Ago/2017	0.06%			\$84.00
CABLE THW CAL 12 (DESNUDO)	\$1,080.26	14/Ago/2017	23/Ago/2017	0.78%			\$1,080.26
CHALUPA GALVANIZADA DE 2"X4"	\$126.84	15/Ago/2017	23/Ago/2017	0.09%			\$126.84
ABRAZADERA DE 3/4"	\$53.80	11/Ago/2017	12/Ago/2017	0.04%			\$53.80
CABLE THW CAL 12	\$1,117.92	15/Ago/2017	23/Ago/2017	0.81%			\$1,117.92
CLAVO VARIAS MEDIDAS (2"-4")	\$1,217.72	29/Jun/2017	04/Ago/2017	0.88%	\$9.75	\$1,194.15	\$13.82
AGUA PARA CONSTRUCCIÓN	\$976.49	05/Jul/2017	06/Ago/2017	0.70%		\$905.82	\$70.67
BISAGRA DE 1/2"	\$38.04	09/Ago/2017	11/Ago/2017	0.03%			\$38.04
APAGADOR SENCILLO MC. BTICINO O SIMILAR LINEA MODUS E200110	\$252.00	21/Ago/2017	22/Ago/2017	0.18%			\$252.00
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 DEL NUM. 3 Y 4	\$22,314.84	10/Jul/2017	26/Jul/2017	16.10%		\$22,314.84	


 C. LUIS MARTIN CRUZ CARDENAS
 REPRESENTANTE LEGAL



No. de obra: 2017301890057
 Nombre: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN
 LA COMUNIDAD PLAYA EMILIANO ZAPATA

Fecha: 10/MAYO/17
 INV.- DOP_2017301890057_FISMDF_AD_022

AD-E-7.3 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE							
MAQUINARIA	Total	Inicia	Termina	%	2017		
					Jun	Jul	Ago
CORTADORA DE VARILLA	\$94.10	10/Jul/2017	26/Jul/2017	0.07%		\$94.10	
THINNER PARA PINTURA	\$15.27	09/Ago/2017	11/Ago/2017	0.01%			\$15.27
CINTA TINTEX COLOR VERDE DE 6 MM	\$996.66	09/Ago/2017	11/Ago/2017	0.72%			\$996.66
COMBUSTIBLE DIESEL	\$890.63	10/Jul/2017	04/Ago/2017	0.64%		\$889.80	\$0.83
NIPLE DE 30 CM	\$143.80	11/Ago/2017	12/Ago/2017	0.10%			\$143.80
ARMEX 12 X 12-4 CM	\$1,884.96	17/Jul/2017	19/Jul/2017	1.36%		\$1,884.96	
DUELA DE 1"X4"X8"	\$2,183.62	29/Jun/2017	04/Ago/2017	1.58%	\$24.38	\$2,130.07	\$29.17
AISLANTE TÉRMICO IMPER PASA 802	\$6,821.98	27/Jul/2017	30/Jul/2017	4.92%		\$6,821.98	
PIJA DE 2"	\$60.80	06/Ago/2017	08/Ago/2017	0.04%			\$60.80
CABLE THW CAL 14	\$295.68	15/Ago/2017	20/Ago/2017	0.21%			\$295.68
GRAVA DE 3/4"	\$7,891.72	10/Jul/2017	04/Ago/2017	5.69%		\$7,714.89	\$176.83
CHAFLÁN DE MADERA DE 1" x 8"	\$507.83	21/Jul/2017	26/Jul/2017	0.37%		\$507.83	
BLOCK DE 12X20X40	\$13,300.84	12/Jul/2017	17/Jul/2017	9.60%		\$13,300.84	
PERFIL CUADRADO DE 1/2" TRAMO DE 6 METROS	\$399.21	09/Ago/2017	11/Ago/2017	0.29%			\$399.21
LETRERO DE IDENTIFICACIÓN	\$253.00	27/Jun/2017	28/Jun/2017	0.18%	\$253.00		
POLIN DE 4X4X8 PULGADAS	\$3,538.88	24/Jul/2017	26/Jul/2017	2.55%		\$3,538.88	

C. LUIS MARTIN CRUZ CARDENAS
 REPRESENTANTE LEGAL



No. de obra: 2017301890057
 Nombre: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN
 LA COMUNIDAD PLAYA EMILIANO ZAPATA

Fecha: 10/MAYO/17
 INV.- DOP_2017301890057_FISMDF_AD_022

AD-E-7.3 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE							
MAQUINARIA	Total	Inicia	Termina	%	2017		
					Jun	Jul	Ago
HILO PLÁSTICO	\$23.92	29/Jun/2017	30/Jun/2017	0.02%	\$23.92		
PIJA CAL. 10 1 1/2"	\$126.00	09/Ago/2017	11/Ago/2017	0.09%			\$126.00
CAJA CUADRADO GALVANIZADA DE 4"X4"	\$218.40	15/Ago/2017	20/Ago/2017	0.16%			\$218.40
CUERDA TRENZADA DE 5.6 MM	\$36.80	27/Jun/2017	28/Jun/2017	0.03%	\$36.80		
INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 1 X 15 AMP.	\$180.00	12/Ago/2017	13/Ago/2017	0.13%			\$180.00
CEMENTO GRIS TOLTECA EN TONELADA	\$31,263.60	10/Jul/2017	06/Ago/2017	22.56%		\$30,552.83	\$710.77
INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 1X20 AMP.	\$420.00	12/Ago/2017	13/Ago/2017	0.30%			\$420.00
CALHIDRA	\$93.50	29/Jun/2017	30/Jun/2017	0.07%	\$93.50		
LAMINA GALVANIZADA ACANALADA CALIBRE 20 3x3	\$494.68	09/Ago/2017	11/Ago/2017	0.36%			\$494.68
MADERA BARROTE 2"X4"X8"	\$1,554.92	29/Jun/2017	04/Ago/2017	1.12%	\$36.57	\$1,492.10	\$26.25
PERFIL CALIBRE 20 x 6 METROS ZP-100	\$462.09	09/Ago/2017	11/Ago/2017	0.33%			\$462.09
VENTANA DE ALUMINIO DE 1.20 X 1.00 M CON HOJA CORREDIZA Y FIJO CON PERFIL DE ALUMINIO ANT. DE 2" DE ESPESOR, CON CRISTAL CLARO Y MOSQUETERO	\$12,684.00	06/Ago/2017	08/Ago/2017	9.15%			\$12,684.00


 C. LUIS MARTIN CRUZ CARDENAS
 REPRESENTANTE LEGAL



No. de obra: 2017301890057
 Nombre: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN
 LA COMUNIDAD PLAYA EMILIANO ZAPATA

Fecha: 10/MAYO/17
 INV.- DOP_2017301890057_FISMDF_AD_022

AD-E-7.3 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE							
MAQUINARIA	Total	Inicia	Termina	%	2017		
					Jun	Jul	Ago
TAPA DE CONTACTO	\$142.80	24/Ago/2017	25/Ago/2017	0.10%			\$142.80
CERRADURA PHILLIPS MOD. 715 DE SOBREPONER	\$506.12	09/Ago/2017	11/Ago/2017	0.37%			\$506.12
POLIDUCTO DE 19 MM	\$437.94	14/Ago/2017	23/Ago/2017	0.32%			\$437.94
TRIPLAY MEDIDAS 1.22 METROS x 2.44 METROS DE 16 MM ESPESOR	\$4,276.09	24/Jul/2017	26/Jul/2017	3.09%		\$4,276.09	
PERFIL CUADRADO DE 1/2" x 6 METROS	\$379.58	09/Ago/2017	11/Ago/2017	0.27%			\$379.58
PRIMER ANTICORROSIVO	\$113.93	09/Ago/2017	11/Ago/2017	0.08%			\$113.93
FOCO AHORRADOR DE 25 WATTS	\$865.28	15/Ago/2017	20/Ago/2017	0.62%			\$865.28
PIJAS DE 8X1/4"	\$60.80	15/Ago/2017	20/Ago/2017	0.04%			\$60.80
SILICON	\$55.16	09/Ago/2017	11/Ago/2017	0.04%			\$55.16
MUFA DE 3/4"	\$102.32	11/Ago/2017	12/Ago/2017	0.07%			\$102.32
SOLDADURA 7018-3	\$47.33	09/Ago/2017	11/Ago/2017	0.03%			\$47.33
CENTRO DE CARGA 1 P 50A 1F 2H 127. 240 V DE EMPOTRAR	\$781.92	12/Ago/2017	13/Ago/2017	0.56%			\$781.92
TAPA DÚPLEX	\$84.00	21/Ago/2017	22/Ago/2017	0.06%			\$84.00
ALAMBRE RECOCIDO NO. 18	\$819.95	10/Jul/2017	26/Jul/2017	0.59%		\$819.95	
ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14	\$64.65	22/Ago/2017	23/Ago/2017	0.05%			\$64.65


 C. LUIS MARTIN CRUZ CARDENAS
 REPRESENTANTE LEGAL



No. de obra: 2017301890057
 Nombre: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN
 LA COMUNIDAD PLAYA EMILIANO ZAPATA

Fecha: 10/MAYO/17
 INV.- DOP_2017301890057_FISMDF_AD_022

AD-E-7.3 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE							
MAQUINARIA	Total	Inicia	Termina	%	2017		
					Jun	Jul	Ago
TAQUETE DE PLASTICO DE 1 1/2" x 3/8"	\$21.20	09/Ago/2017	11/Ago/2017	0.02%			<input type="checkbox"/> \$21.20
PINTURA MARCA COMEX DE COLORES	\$263.36	09/Ago/2017	11/Ago/2017	0.19%			<input type="checkbox"/> \$263.36
TAQUETE DE EXPANSIÓN DE PLÁSTICO	\$16.00	06/Ago/2017	08/Ago/2017	0.01%			<input type="checkbox"/> \$16.00
TEPETATE DE LA REGIÓN	\$783.83	07/Jul/2017	09/Jul/2017	0.57%		<input type="checkbox"/> \$783.83	
ARMEX 12X20-4	\$1,618.85	19/Jul/2017	21/Jul/2017	1.17%		<input type="checkbox"/> \$1,618.85	
CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO	\$210.00	24/Ago/2017	25/Ago/2017	0.15%			<input type="checkbox"/> \$210.00
AISLADOR CARRETE	\$86.28	11/Ago/2017	12/Ago/2017	0.06%			<input type="checkbox"/> \$86.28
CONECTOR PARA VARILLA COPPERWELD	\$274.28	14/Ago/2017	15/Ago/2017	0.20%			<input type="checkbox"/> \$274.28
VARILLA COPPERWELD DE 3/8" POR 1.50 M	\$829.40	14/Ago/2017	15/Ago/2017	0.60%			<input type="checkbox"/> \$829.40
ACERO DE REFUERZO DEL NUMERO DEL NUMERO 2 (1/4 PULGADAS)	\$1,486.35	10/Jul/2017	11/Jul/2017	1.07%		<input type="checkbox"/> \$1,486.35	
TORNILLO DE CABEZA PLANA DE 3/8 DE PULGADAS POR 3 PULGADAS DE LARGO	\$47.60	09/Ago/2017	11/Ago/2017	0.03%			<input type="checkbox"/> \$47.60
PERFIL CALIBRE 20 x 6 METROS ZV 103	\$226.66	09/Ago/2017	11/Ago/2017	0.16%			<input type="checkbox"/> \$226.66


 C. LUIS MARTIN CRUZ CARDENAS
 REPRESENTANTE LEGAL



No. de obra: 2017301890057
 Nombre: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN
 LA COMUNIDAD PLAYA EMILIANO ZAPATA

Fecha: 10/MAYO/17
 INV.- DOP_2017301890057_FISMDF_AD_022

AD-E-7.4 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

MANO DE OBRA	Total	Inicia	Termina	%	2017		
					Jun	Jul	Ago
OFICIAL PINTOR	\$2,391.11	27/Jul/2017	30/Jul/2017	2.23%		\$2,391.11	
AYUDANTE GENERAL	\$50,134.91	27/Jun/2017	25/Ago/2017	46.86%	\$2,267.45	\$39,292.16	\$8,575.30
OFICIAL CARPINTERO	\$8,938.80	10/Jul/2017	04/Ago/2017	8.35%		\$8,866.56	\$72.24
OFICIAL HERRERO	\$1,914.87	09/Ago/2017	11/Ago/2017	1.79%			\$1,914.87
OF. CABO	\$5,008.66	27/Jun/2017	25/Ago/2017	4.68%	\$220.75	\$3,440.67	\$1,347.24
OFICIAL ALUMINERO	\$2,553.16	06/Ago/2017	08/Ago/2017	2.39%			\$2,553.16
OFICIAL ELECTRICO	\$4,310.31	09/Ago/2017	25/Ago/2017	4.03%			\$4,310.31
OFICIAL FIERRERO	\$6,562.60	10/Jul/2017	26/Jul/2017	6.13%		\$6,562.60	
OFICIAL ALBAÑIL	\$25,183.53	29/Jun/2017	06/Ago/2017	23.54%	\$358.49	\$22,464.72	\$2,360.32

C. LUIS MARTIN CRUZ CARDENAS
 REPRESENTANTE LEGAL



No. de obra: 2017301890057
 Nombre: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN
 LA COMUNIDAD PLAYA EMILIANO ZAPATA

Fecha: 10/MAYO/17
 INV.- DOP_2017301890057_FISMDF_AD_022

AD-E-7.5 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS

PERSONAL	Inicia	Termina	Importe Total	%	2017	
					Jul	Ago
Director General	27/Jul/2017	25/Ago/2017	1,086.80	27.47	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Contador	27/Jul/2017	25/Ago/2017	1,520.00	38.42	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Recepcionista	27/Jul/2017	25/Ago/2017	608.00	15.37	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Persona de limpieza	27/Jul/2017	25/Ago/2017	380.00	9.61	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Velador	27/Jul/2017	25/Ago/2017	361.00	9.13	<input type="text"/>	<input type="text"/>

C. LUIS MARTIN CRUZ CARDENAS
 REPRESENTANTE LEGAL